

Comune di Ceccano
Provincia di Frosinone

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Impianto di depurazione consortile in Ceccano (FR) - loc.tà Colle San Paolo.

"Opere per la mitigazione dell'impatto visivo"

COMMITTENTE:

Data, 14/03/2018

IL TECNICO


aea s.r.l. - Via degli Uffici del Vicario, 49 - 0186 Roma




Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO						
	LAVORI A MISURA						
	INTERA SUPERFICIE DEPURATORE - Pulizia del Verde (SpCat 9) SISTEMAZIONE DEL VERDE (Cat 1)						
1 / 1 C01.08.009	Taglio di superfici erbose come sopra, eseguito con decespugliatore a spalla a salvaguardia della vegetazione arbustiva e arborea presente. Su tratti dell'intera superficie destinata a verde del depuratore						420,00
	SOMMANO...	m ²					420,00
2 / 2 C01.09.001.a	Potatura annuale di contenimento o rinnovo per cespugli ed arbusti di altezza non superiore a m 2,0, consistente nel taglio della vegetazione annuale, rimozione di quella di 2-3 anni priva di vigore e di quella eccessivamente vigorosa, pulizia dell'area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulste: per gruppi fino a 50 piante Posti sulle aree destinate a verde sull'intera superficie del depuratore						30,00
	SOMMANO...	cad					30,00
3 / 3 2511071 A.Verde13/ 14	Ala gocciolante autocompensante provvista e posa in opera di Ala gocciolante autocompensante, marrone, diam. 16 mm, spessore 1,1 mm, massima pressione di funzionamento 5 bar, filtrazione consigliata 150 mesh spaziatura gocciolatori : 30 cm, portata erogatori : 2,2 l/h. Compreso: la fornitura dei materiali minuti; la posa in opera a perfetta regola d'arte.				250,00		250,00
	SOMMANO...	m					250,00
4 / 4 2511013 A.Verde13/ 14	Programmatore a batteria comprensivo di elettrovalvola, tempi da 1 a 12 ore, 4-8 partenze al giorno. Provvista e posa in opera di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico a 9 V.cc. con solenoide bistabile corpo in PVC anticorrosione, apertura manuale senza fuoriuscita di acqua di scarico compreso: il tracciamento e lo scavo di trincea per l'alloggiamento; l'intercettazione della rete idrica; la regolazione del fondo dello scavo ed ogni altro accorgimento per assicurare un perfetto equilibrio statico; l'installazione della valvola; l'allacciamento alla rete idrica; il collegamento degli automatismi; il collaudo.						1,00
	SOMMANO...	cadauno					1,00
5 / 5 15030024A. Verde13/ 14	Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti, impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta - lunghezza 2,5 m; diam. 8 cm						250,00
	SOMMANO...	cadauno					250,00
6 / 6 15010032A. Verde13/ 14	Terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata contenente almeno 70% torba, concimato, con pH neutro in big bag da 2,5 mc						20,00
	SOMMANO...	m3					20,00
	----- ----- ----- ----- ----- -----						
	A RIPORTARE						

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O						
	ZONA B - Pulizia e Rinnovo del Verde (SpCat 2)						
11 / 11 C01.10.002.b	Potatura di contenimento di Eucaliptus, Populus e Celtis, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonee sostanze dei tagli eseguiti con diametro superiore a 5 cm, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Esem. B ZONA B						10,00
	SOMMANO...	cad					10,00
12 / 12 C01.10.002.f	idem c.s. ...lo smaltimento. I^ F C ZONA B						15,00
	SOMMANO...	cad					15,00
13 / 13 C01.10.017	Spollonatura al piede di essenze arboree varie (Tilia, Ulmus, Nerium ecc.), con taglio al colletto di polloni e ricacci in formelle stradali, intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. ZONA B						11,00
	SOMMANO...	cad					11,00
14 / 14 C01.10.019.c	Abbattimento di essenze arboree colpite da patologie particolari, compresa l'eliminazione delle ceppaie (Ceratocystis fimbriata, ecc.). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Esem. C ZONA B						8,00
	SOMMANO...	cad					8,00
15 / 15 C01.10.022.b	Estirpazione ceppaie a mano o a macchina, previo scavo delle misure minime mm 1000x1000x1000 e taglio delle radici principali, compreso il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta. Diametro del colletto > cm 20 < cm 50 ZONA B						15,00
	SOMMANO...	cad					15,00
16 / 16 C01.10.019.i	Abbattimento di essenze arboree colpite da patologie particolari, compresa l'eliminazione delle ceppaie (Ceratocystis fimbriata, ecc.). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. II^ F C ZONA B						3,00
	SOMMANO...	cad					3,00
17 / 17 C02.01.060	Tilia cordata - x europaea - platyphyllos - tomentosa: altezza 3,50/4,00 m, circonferenza fusto 16/18 cm, in zolla ZONA B						4,00
	SOMMANO...	cad					4,00
18 / 18 C02.01.024	Magnolia grandiflora: altezza 3,50/4,00 m, circonferenza fusto 18/20 cm, in zolla ZONA B						4,00
	SOMMANO...	cad					4,00
19 / 19 C02.01.048	Quercus ilex - suber: altezza 4,00/5,50 m, circonferenza fusto 18/20 cm, in zolla ZONA B						3,00
	A R I P O R T A R E						3,00


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O						
	ZONA C - Pulizia e Rinnovo del Verde (SpCat 3)						
23 / 23 C01.01.003	Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d'arte con idonei mezzi meccanici, con l'asportazione degli apparati radicali, compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato ZONA C						200,00
	SOMMANO...	m ²					200,00
24 / 24 C01.10.002.f	Potatura di contenimento di Eucaliptus, Populus e Celtis, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonee sostanze dei tagli eseguiti con diametro superiore a 5 cm, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. I^ F C ZONA C						8,00
	SOMMANO...	cad					8,00
25 / 25 C01.10.017	Spollonatura al piede di essenze arboree varie (Tilia, Ulmus, Nerium ecc.), con taglio al colletto di polloni e ricacci in formelle stradali, intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. ZONA C						16,00
	SOMMANO...	cad					16,00
26 / 26 C01.10.019.c	Abbattimento di essenze arboree colpite da patologie particolari, compresa l'eliminazione delle ceppaie (Ceratocystis fimbriata, ecc.). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Esem. C ZONA C						6,00
	SOMMANO...	cad					6,00
27 / 27 C01.10.022.b	Estirpazione ceppaie a mano o a macchina, previo scavo delle misure minime mm 1000x1000x1000 e taglio delle radici principali, compreso il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta. Diametro del colletto > cm 20 < cm 50 ZONA C						13,00
	SOMMANO...	cad					13,00
28 / 28 C01.10.019.i	Abbattimento di essenze arboree colpite da patologie particolari, compresa l'eliminazione delle ceppaie (Ceratocystis fimbriata, ecc.). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. II^ F C ZONA C						6,00
	SOMMANO...	cad					6,00
29 / 29 C01.10.010.c	Potatura di contenimento di Cupressus sempervirens, comprensiva di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguiti di diametro superiore a cm 5, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. III^ F ZONA C						5,00
	SOMMANO...	cad					5,00
30 / 30 C02.01.060	Tilia cordata - x europaea - platyphyllos - tomentosa: altezza 3,50/4,00 m, circonferenza fusto 16/18 cm, in zolla ZONA C						5,00
	A R I P O R T A R E						5,00





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO						
	ZONA E - Pulizia e Rinnovo del Verde (SpCat 5)						
37 / 37 C01.01.003	Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d'arte con idonei mezzi meccanici, con l'asportazione degli apparati radicali, compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato ZONA E						350,00
	SOMMANO...	m ²					350,00
38 / 38 C01.10.017	Spollonatura al piede di essenze arboree varie (Tilia, Ulmus, Nerium ecc.), con taglio al colletto di polloni e ricacci in formelle stradali, intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. ZONA E						13,00
	SOMMANO...	cad					13,00
39 / 39 C01.10.019.c	Abbattimento di essenze arboree colpite da patologie particolari, compresa l'eliminazione delle ceppaie (Ceratocystis fimbriata, ecc.). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Esem. C ZONA E						3,00
	SOMMANO...	cad					3,00
40 / 40 C01.10.019.i	idem c.s. ...lo smaltimento. II^ F C ZONA E						7,00
	SOMMANO...	cad					7,00
41 / 41 C02.01.013	Cedrus atlantica – libani: altezza 4,00/4,50 m, circonferenza fusto 18/20 cm, in vaso ZONA E Cedrus atlantica Cedrus deodara						5,00 5,00
	SOMMANO...	cad					10,00
42 / 42 C02.01.048	Quercus ilex – suber: altezza 4,00/4,50 m, circonferenza fusto 18/20 cm, in vaso ZONA E						3,00
	SOMMANO...	cad					3,00
43 / 43 C02.01.050	Quercus pubescens – robur – fra inetto: altezza 4,00/4,50 m, circonferenza fusto 14/16 cm, in vaso ZONA E						3,00
	SOMMANO...	cad					3,00
44 / 44 C02.01.052	Quercus rubra: altezza 5,00/5,50 m, circonferenza fusto 18/20 cm, in vaso ZONA E						2,00
	SOMMANO...	cad					2,00
45 / 45 C02.01.007	Acer platanoides: altezza 3,50/4,00 m, circonferenza fusto 16/18 cm, in vaso ZONA E						2,00
	SOMMANO...	cad					2,00
	----- ----- -----						
	A RIPORTARE						




Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	R I P O R T O						
	ZONA H - Pulizia e Rinnovo del Verde (SpCat 8)						
50 / 50 C01.10.003.f	Spalcatura Pinus con contemporanea rimonda del secco ed eventuale rialzo della chioma. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. I^ F C ZONA H						2,00
	SOMMANO...	cad					2,00
51 / 51 C01.10.004.a	Riequilibratura della chioma di Pinus mediante la cimatura di tutte le ramificazioni ad esclusione della branca apicale. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Da aggiungere al prezzo della potatura I^ F ZONA H						1,00
	SOMMANO...	cad					1,00
52 / 52 C01.01.003	Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d'arte con idonei mezzi meccanici, con l'asportazione degli apparati radicali, compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato ZONA H						200,00
	SOMMANO...	m²					200,00
53 / 53 C01.10.002.f	Potatura di contenimento di Eucaliptus, Populus e Celtis, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonee sostanze dei tagli eseguiti con diametro superiore a 5 cm, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. I^ F C ZONA H						8,00
	SOMMANO...	cad					8,00
54 / 54 C01.10.019.c	Abbattimento di essenze arboree colpite da patologie particolari, compresa l'eliminazione delle ceppaie (Ceratocystis fimbriata, ecc.). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Esem. C ZONA H						6,00
	SOMMANO...	cad					6,00
55 / 55 C02.01.060	Tilia cordata - x europaea - platyphyllos - tomentosa: altezza 3,50/4,00 m, circonferenza fusto 16/18 cm, in zolla ZONA H						6,00
	SOMMANO...	cad					6,00
56 / 56 C02.01.019	Cupressus sempervirens (varietà d'innesto resistenti al cancro del cipresso): altezza 5,50/6,00 m, in zolla ZONA H						25,00
	SOMMANO...	cad					25,00
57 / 57 NP01	Fornitura e posa in opera di Rincospermo ZONA H						40,00
	SOMMANO...	cadauno					40,00
	----- ----- -----						
	A R I P O R T A R E						




Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	RIPORTO						
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)						
	SICUREZZA (SpCat 11) SICUREZZA (Cat 2)						
58 / 58 SIC.SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.						100,00
	SOMMANO...	%					100,00
	Data, <u>14/03/2018</u> Il Gestore aea s.r.l. - Via degli Uffici del Vicario, 49 - 0186 Roma 						
	A RIPIORTARE						

