

Comune di Ceccano
Provincia di Frosinone

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Impianto di depurazione consortile in Ceccano (FR) - loc.tà Colle San Paolo.

"Opere per la mitigazione dell'impatto visivo"

COMMITTENTE:

Data, 14/03/2018

IL TECNICO

aea s.r.l. - Via degli Uffici del Vicario, 49 - 0186 Roma




Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<u>VOCIA MISURA</u>			
Nr. 1 15010032A. Verde13/ 14	Terriccato ottenuto per compostazione aerobica controllata contenente almeno 70% torba, concimato, con pH neutro in big bag da 2,5 mc euro (novantasci/14)	m3	96,14
Nr. 2 15030024A. Verde13/ 14	Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti, impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta - lunghezza 2,5 m; diam. 8 cm euro (otto/89)	cadauno	8,89
Nr. 3 2511013 A.Verde13/ 14	Programmatore a batteria comprensivo di elettrovalvola, tempi da 1 a 12 ore, 4-8 partenze al giorno. Provvista e posa in opera di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, per comando elettrico a 9 V.cc. con solenoide bistabile corpo in PVC anticorrosione, apertura manuale senza fuoriuscita di acqua di scarico compreso: il tracciamento e lo scavo di trincea per l'alloggiamento; l'intercettazione della rete idrica; la regolazione del fondo dello scavo ed ogni altro accorgimento per assicurare un perfetto equilibrio statico; l'installazione della valvola; l'allacciamento alla rete idrica; il collegamento degli automatismi; il collaudo. euro (centosessantaotto/29)	cadauno	168,29
Nr. 4 2511071 A.Verde13/ 14	Ala gocciolante autocompensante provvista e posa in opera di Ala gocciolante autocompensante, marrone, diam. 16 mm, spessore 1,1 mm, massima pressione di funzionamento 5 bar, filtrazione consigliata 150 mesh spaziatura gocciolatori : 30 cm, portata erogatori : 2,2 l/h. Compreso: la fornitura dei materiali minuti; la posa in opera a perfetta regola d'arte. euro (due/11)	m	2,11
Nr. 5 C01.01.003	Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d'arte con idonei mezzi meccanici, con l'asportazione degli apparati radicali, compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato euro (uno/22)	m²	1,22
Nr. 6 C01.08.009	Taglio di superfici erbose come sopra, eseguito con decespugliatore a spalla a salvaguardia della vegetazione arbustiva e arborea presente. euro (zero/50)	m²	0,50
Nr. 7 C01.09.001.a	Potatura annuale di contenimento o rinnovo per cespugli ed arbusti di altezza non superiore a m 2,0, consistente nel taglio della vegetazione annuale, rimozione di quella di 2-3 anni priva di vigore e di quella eccessivamente vigorosa, pulizia dell'area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulite: per gruppi fino a 50 piante euro (cinque/68)	cad	5,68
Nr. 8 C01.10.002.b	Potatura di contenimento di Eucaliptus, Populus e Celtis, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonee sostanze dei tagli eseguiti con diametro superiore a 5 cm, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Esemp. B euro (trecentoquattordici/24)	cad	314,24
Nr. 9 C01.10.002.f	Potatura di contenimento di Eucaliptus, Populus e Celtis, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonee sostanze dei tagli eseguiti con diametro superiore a 5 cm, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. I^ F C euro (centosessantatre/16)	cad	163,16
Nr. 10 C01.10.003.f	Spalcatura Pinus con contemporanea rimonda del secco ed eventuale rialzo della chioma. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. I^ F C euro (centoottantaotto/04)	cad	188,04
Nr. 11 C01.10.004.a	Riequilibratura della chioma di Pinus mediante la cimatura di tutte le ramificazioni ad esclusione della branca apicale. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Da aggiungere al prezzo della potatura I^ F euro (trecentoquattordici/30)	cad	314,30
Nr. 12 C01.10.010.c	Potatura di contenimento di Cupressus sempervirens, comprensiva di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguiti di diametro superiore a cm 5, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. III^ F euro (settantanove/78)	cad	79,78
Nr. 13 C01.10.015	Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligatoria. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. euro (zero/68)	m²	0,68
Nr. 14 C01.10.016.c	Potatura di Laurus nobilis a ceppaia con eliminazione del seccume, dei polloni in sovrannumero e riduzione dei rami eccessivi. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. III^ F euro (ventiquattro/99)	cad	24,99
Nr. 15	Spollonatura al piede di essenze arboree varie (Tilia, Ulmus, Nerium ecc.), con taglio al colletto di polloni e ricacci in formelle		



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
C01.10.017	stradali, intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. euro (venti/00)	cad	20,00
Nr. 16 C01.10.019.c	Abbattimento di essenze arboree colpite da patologie particolari, compresa l'eliminazione delle ceppaie (Ceratocystis fimbriata, ecc.). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. Esem. C euro (cinquecentosessantaotto/11)	cad	568,11
Nr. 17 C01.10.019.i	Abbattimento di essenze arboree colpite da patologie particolari, compresa l'eliminazione delle ceppaie (Ceratocystis fimbriata, ecc.). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. II^ F C euro (duecentoventisette/24)	cad	227,24
Nr. 18 C01.10.022.b	Estirpazione ceppaie a mano o a macchina, previo scavo delle misure minime mm 1000x1000x1000 e taglio delle radici principali, compreso il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta. Diametro del colletto > cm 20 < cm 50 euro (centoquarantadue/02)	cad	142,02
Nr. 19 C02.01.007	Acer platanoides: altezza 3,50/4,00 m, circonferenza fusto 16/18 cm, in vaso euro (duecentoottantaquattro/38)	cad	284,38
Nr. 20 C02.01.013	Cedrus atlantica – libani: altezza 4,00/4,50 m, circonferenza fusto 18/20 cm, in vaso euro (quattrocentoottantasei/43)	cad	486,43
Nr. 21 C02.01.014	Celtis australis: altezza 3,50/4,00 m, circonferenza fusto 16/18 cm, in vaso euro (centonovanta/84)	cad	190,84
Nr. 22 C02.01.019	Cupressus sempervirens (varietà d'innesto resistenti al cancro del cipresso): altezza 5,50/6,00 m, in zolla euro (seicentodiciassette/38)	cad	617,38
Nr. 23 C02.01.024	Magnolia grandiflora: altezza 3,50/4,00 m, circonferenza fusto 18/20 cm, in zolla euro (cinquecentosessantauno/24)	cad	561,24
Nr. 24 C02.01.046	Quercus cerris: altezza 4,00/4,50 m, circonferenza fusto 16/18 cm, in vaso euro (trecentoventinove/27)	cad	329,27
Nr. 25 C02.01.048	Quercus ilex – suber: altezza 4,00/4,50 m, circonferenza fusto 18/20 cm, in vaso euro (seicentosesttante/52)	cad	673,52
Nr. 26 C02.01.048	Quercus ilex - suber: altezza 4,00/5,50 m, circonferenza fusto 18/20 cm, in zolla euro (cinquecentocinque/14)	cad	505,14
Nr. 27 C02.01.050	Quercus pubescens – robor – fra inetto: altezza 4,00/4,50 m, circonferenza fusto 14/16 cm, in vaso euro (duecentotrentanove/47)	cad	239,47
Nr. 28 C02.01.052	Quercus rubra: altezza 5,00/5,50 m, circonferenza fusto 18/20 cm, in vaso euro (quattrocentoottantasei/43)	cad	486,43
Nr. 29 C02.01.060	Tilia cordata - x europaea - platyphyllos - tomentosa: altezza 3,50/4,00 m, circonferenza fusto 16/18 cm, in zolla euro (duecentoventiquattro/50)	cad	224,50
Nr. 30 NP01	Fornitura e posa in opera di Rincospermo euro (ventitre/98)	cadauno	23,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 31 SIC.SPCL	<p align="center"><u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u></p> <p>La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.</p> <p>euro (duemilasettecentonovantasette/22)</p> <p>Data, <u>14/03/18</u></p> <p align="center">Il Gestore aea s.r.l. - Via degli Uffici del Vicario, 49 - 0186 Roma</p> <p align="center"><i>[Signature]</i></p>	%	2'797,22
		<i>[Signature]</i> 	

COMMITTENTE: